

Sekcija gradbincev - Odbor polagalcev keramičnih oblog

1000 Ljubljana, p.p. 2350, Celovška 71, tel 01 58 30 540, 01 58 30 500, faks 01 58 30 599
URL: <http://www.ozs.si> E - pošta: janko.rozman@ozs.si

INFORMATIVNI CENIK KERAMIČARSKIH DEL

I. OBLOGA STEN IN PODOV (v lepilo)

		eur
1. Mozaik na mreži	m ²	24,70
2. Mozaik na foliji	m ²	30,70
3. Ploščice 10/10 cm	m ²	21,50
4. Ploščice 10/20, 15/15, 12/25 cm	m ²	16,00
5. Ploščice 20/20, 20/25 cm	m ²	14,40
6. Ploščice debeline nad 12 mm, 20/20, 12/25, 30/30	m ²	19,50
7. Ploščice 25/33, 30/30, 33/33 cm	m ²	15,30
8. Ploščice 40/40, 45/45, 30/60 cm	m ²	16,30
9. Ploščice 20/60, 10/60 cm	m ²	17,20
10. Ploščice 50/50, 60/60 cm	m ²	18,60
11. Ploščice 15/90, 80/80 cm	m ²	22,50
12. Ploščice 33/100, 30/120 cm	m ²	25,00
13. Ploščice večji formati, od 0,70 do 1,00 m ²	m ²	34,00
14. Ploščice večji formati, od 1,00 do 2,00 m ²	m ²	44,00
15. Ploščice večji formati, nad 2,00 m ²	m ²	55,00
16. Ploščice deb. 4mm:		
	-velikosti do 1,0 m ²	m ² 42,00
	-velikosti od 1,00 do 2,00 m ²	m ² 63,00
	- velikosti nad 2,0 m ²	m ² 75,00
17. Bordura		
	– ravna	m ¹ 7,50
	– izbočena (sims)	m ¹ 11,70
18. Brušenje keramičnih ploščic pod kotom	m ¹	16,00
19. Vodno rezanje ploščic	m ¹	4,00

DOPLAČILA (stene):

a. za višino nad 2,5 m	+ 6 %	
b. izvedba z ostrorobnimi (retificiranimi) ploščicami	+ 10%	
c. ploščice grobe površinske strukture in zahtevnih glazur (vodno rezanje)	+ 25 %	
d. prostor do 3 m ² tlorisa	+ 10%	
e. stebri, nosilci	+ 70%	
f. umivalniki, korita, pulti, stropovi, kinete	+ 100%	
g. ločne stene		
	r - do 2 m	+ 40%
	r - do 6 m	+ 20%
h. polaganje v diagonalo (pod kotom)	+ 25%	
i. polaganje po načrtu (več barv in velikosti ploščic)	+ 15%	
j. obloge sten v cementno malto	+ 40%	

DOPLAČILA (podi):

a. prostor tlorisa do 5 m ²	+ 10%	
b. prostori eliptičnega, oz. krožnega tlorisa		
	- do 5 m ²	+ 75%
	- nad 5 m ²	+ 25%
c. temelji, nosilci, korita	+ 80%	

d. polaganje v diagonalno	-prostori do 5 m ²	+ 15%
	-prostori nad 5 m ²	+ 10%
e. polaganje po načrtu (več velikosti in barv ploščic)		+ 15%
f. polaganje po načrtu; več smeri (pravokotno + diagonalno)		+ 35%
g. polaganje po načrtu; z vmesnimi profili (dilatacije)		+ 55%
h. stopnice trapezne ali klinaste oblike		+ 45%
i. obloga podov v cementno malto (estrih)		+ 70 - 100%
j. izvedba z ostrorobnimi (retificiranimi) ploščicami		+ 10%

OPOMBA: Polaganje v cementno malto se lahko izvaja le s ploščicami vpojnosti nad 0,50 % (s t.i. »gresi« se polaganje v cementno malto ne izvaja)

II. OSTALE OBLOGE IN DRUGA DELA

		eur
1. Stopnice:	- s fazonskimi kosi	m ¹ 17,40
	- s profili	m ¹ 19,10
2. Obroba h=10 cm:	- rezana iz ploščic	m ¹ 5,10
	- iz tovarniško izd. elementov	m ¹ 4,70
3. Obroba h=10 cm, stopničasta:	- rezana iz ploščic	m ¹ 7,80
	- iz tovarniško izd. elementov	m ¹ 6,70
4. Zaokrožnice:	-iz ploščic	m ¹ 8,30
	-iz PVC profilov	m ¹ 5,20
5. Balkonske obrobe (viseče)		m ¹ 16,50
6. Obdelava pokrovov jaškov		kom 17,00
7. Vgraditev vogalnih »rondec« letvic in kovinskih profilov; pripire in letvice		m ¹ 4,70
8. Vgrajevanje kovinskih okvirjev jaškov		kom 11,40
9. Vgraditev revizijskih vratc na kadeh: - na okvir		kom 6,20
	- z magnetki	kom 17,00
10. Vgrajevanje ploščic za sifone		kom 4,70
11. Vgrajevanje dilatacijskih profilov		m ¹ 4,20
12. Kitanje dilatacij:	- širine do 5 mm	m ¹ 3,70
	- širine nad 5 mm	m ¹ 6,20
13. Kitanje vogalnih stikov		m ¹ 1,70
14. Zamenjava poškodovanih ploščic (do 0,5 m ²)		m ² 36,90
15. Isto, le posamezne ploščice		po režijskih urah
16. Premazi in impregnacije:	- na opečnih tlakovcih	m ² 12,90
	- na »gresu«	m ² 6,50
17. Izdelava tesnilnih slojev (hidroizolacijski premaz):	-1x	m ² 7,00
	-2x	m ² 11,70
18. Vgradnja tesnilnega hidroizolacijskega traku		m ¹ 4,70

OPOMBE:

- standard ne dovoljuje polaganja ploščic na stik (brez fug),
- v kolikor naročnik brezpogojno vztraja pri polaganju na stik in ima obrezane ploščice, na takšno izvedbo ni garancije, priporoča se večje število dilatacijskih fug min. širine 4 mm, da lahko obloga »deluje«, doplačilo za izvedbo na stik je 30 %,
- cene so informativne in so v EUR, davek na dodano vrednost v cenah ni vračunan,
- v cenah je upoštevano samo delo brez materiala, odri v cenah niso zajeti,
- cene vključujejo izvedbo del v »normalnih delovnih pogojih« in v neopremljenih prostorih,
- v cenah so vključeni vertikalni transporti do višine: pritličje + dve etaži; horizontalni transporti do 30 m,
- v primeru zahtevnejših delovnih pogojev se cena poveša glede na dejansko stanje,
- dela v režiji se zaračunavajo po 17,00 EUR/uro.